

Przedmiar robót

Remont łazienek (damskiej , męskiej) w budynku CEN przy ul. Ruszczyca 16 - parter sekretariat - Koszalin , ul. Ruszczyca 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	I Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
2	KNR 4-02 0132/01 - Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
3	KNR 4-02 0132/04 - Demontaż baterii pisuaru	szt	1,000
4	KNR 4-02 0133/01 - Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	10,000
5	KNR 4-02 0235/01 - Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0235/06 - Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
7	KNR 4-02 0235/08 - Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
8	Kalkulacja indywidualna - Demontaż częściowy instalacji elektrycznej	kpl	1,000
9	KNR 4-01 0819/15 - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	57,700
10	KNR 4-01 0811/07 - Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	17,550
11	KNR 4-01 1202/08 - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
	17,55 + 36,06	m2	53,610
	razem	m2	53,610
12	KNR 2-02s 2003/02 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 - rozbiórka		
	1,2 * 3,1	m2	3,720
	razem	m2	3,720
13	KNR 4-01 0106/04 - Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek bez względu na kategorię z parteru	m3	3,000
14	Kalkulacja indywidualna - Kontener na odpady budowlane	szt	1,000
15	Kalkulacja indywidualna - Gruz, ceramika	t	3,500
	II Roboty naprawcze , montaż ścianek GK		
16	NNRNKB 10 2012/01 - Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	53,610
17	KNR 2-02u2 2023/03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	3,720
18	KNR 2-02 2004/07 - Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa geberitów		
	3 * (1,04 * (1,2 + 0,2))	m2	4,368
	razem	m2	4,368
19	KNR 2-02 0613/06 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	6,767
20	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
	17,55 + 55,72 + 36,06	m2	109,330
	razem	m2	109,330
21	KNR 2-02 0602/05 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z folii w płynie		
	17,55 + 1 * 36,06	m2	53,610
	razem	m2	53,610
	III Montaż drzwi		
22	KNR 4-01 0320/03 - Montaż drzwi wewnętrznych (Obsadzenie ościeżnicy , montaż skrzydła , okuć drzwiowych i progu) o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł		
	5 * 1 * 2	m2	10,000
	razem	m2	10,000
23	Kalkulacja indywidualna - Dostawa drzwi do WC (ościeżnica , skrzydło , zamki , okucia)	szt	5,000

	IV Roboty wykończeniowe		
24	Kalkulacja indywidualna - Instalacja wentylacyjna (redukcje, anemostaty)	kpl	1,000
25	KNR 0-12 1118/01 - Licowanie ścian z płytek ceramicznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	55,720
26	KNR 0-33 23/03 - Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego - listwy dekoracyjne		
	36.06 * 2	m	72,120
	razem	m	72,120
27	NNRNKB 6 2803/04 - Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi zaprawach klejowych CERESIT CM-16 o grubości warstwy 4mm		
	75,72 - 5 * 2 * 2	m2	55,720
	razem	m2	55,720
28	NNRNKB 6 2805/05 - Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m2	17,550
29	KNR 2-02 1913/01 - Dylatacje i spoiny z masy silikonowej		
	36,06 + 2,1 * 20	m	78,060
	razem	m	78,060
30	KNR 2-02 1505/05 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	53,610
	V Roboty instalacyjne sanitarne		
31	Kalkulacja indywidualna - Zmiana przebiegu instalacji kanalizacyjnej	kpl	1,000
32	KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
33	KNR 2-15 0208/05 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
34	KNR 2-15 0107/01 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,000
35	KNR 2-15 0107/05 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
36	KNR 2-15u2 0102/01 - Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej	kpl	2,000
37	KNR 2-15u2 0104/01 - Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	2,000
38	KNR 2-15u2 0105/01 - Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	2,000
39	Kalkulacja indywidualna - Dostawa muszli WC i desek sedesowych	kpl	2,000
40	KNR 2-15 0107/06 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
41	KNR 2-15 0107/01 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
42	KNR 2-15 0112/01 - Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,000
43	KNR 2-15 0115/02 - Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
44	KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
45	KNR 2-15 0225/01 - Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl	1,000
46	Kalkulacja indywidualna - Dostawa umywalek i baterii umywalkowych	kpl	2,000
	VI Roboty instalacyjne elektryczne , lampy, lustra		
47	Kalkulacja indywidualna - Instalacje elektryczne , puszki i osprzęt	pkt	5,000
48	KNR 5-08 0504/01 - Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt	6,000
49	Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż luster	szt	2,000